

Обект: „Довеждащ водопровод за водоснабдяване на с.Черница, гр.Сунгурларе, с.Славянци, с.Чубра, с.Мокрен, с.Пъдарево и Полеви учебен полигон "Ново село" - I етап (подобект)

Поз. ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
		ГТ-от км 24+168 до км 26+317- I ви етап / строителна				
1	8101106221	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>>	м3	580,00		
2	8101402120	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04-024>>	м3	5 060,00		
3	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	162,00		
4	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	564,00		
5	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	5 076,00		
6	*351100140	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ	м3	162,00		
7	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	162,00		
8	8101110100	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	580,00		
9	8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-011>>	м2	7 500,00		
10	8101114112	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	706,00		
		строителна				
		ГТ-от км 24+168 до км 26+317- I ви етап / монтажна				
1	*000000376	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕ100-РС Ф315/16А	м	395,00		
2	*000000377	МОНТАЖ ТРЪБА РЕ100-РС Ф315	м	395,00		
3	*063020277	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕ100-РС Ф250/16А	м	1 754,00		
4	*059330900	МОНТАЖ ТРЪБИ РЕ100-РС Ф250	м	1 754,00		
5	8243141120	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф300ММ	100 м.	3,95		
6	8243141100	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф250ММ	100 м.	17,54		
7	8470077000	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ ДО Ф 404/427	м	2 149,00		
8	*351100205	Сигнална лента	м	2 149,00		
9	*351100002	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА С 2 ИЗОЛИРАНИ И 1 НЕИЗОЛИРАН ПРОВОДНИЦИ	м	2 149,00		
		монтажна				
		ГТ-от км 24+168 до км 26+317- I ви етап / РШ-6 за Мокрен				
1	8101106221	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>>	м3	8,00		
2	8101402120	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04-024>>	м3	22,00		
3	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	50,00		
4	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	3,00		

5	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	27,00		
6	*351100140	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ	м3	50,00		
7	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	50,00		
8	8101110100	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	8,00		
9	8101114112	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	30,00		
10	8102051320	КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05-ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ АЗ <<02-06-003>>	м2	98,00		
11	8102061030	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-БПОМПА <<04-07-0181>>	кг	1 560,00		
12	8104074123	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ	м3	1,70		
13	8104074124	МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07-	м3	27,00		
14	*059330836	ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60	бр.	1,00		
15	*000000407	Фланшов адаптор DN50	бр.	1,00		
16	*000000409	Фланшов адаптор DN80	бр.	1,00		
17	*000000410	Фланшов адаптор DN250	бр.	1,00		
18	*000000412	Тройник фланшов DN80/dn50	бр.	1,00		
19	*000000413	Тройник фланшов DN300/dn100	бр.	1,00		
20	*000000414	Спирателен кран DN80 с изолация на болтовете	бр.	2,00		
21	*000000415	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф300-ЧУГУН	бр.	1,00		
22	*000000416	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN50	бр.	1,00		
23	*000000418	Предпазно чугунено гърне Н=150mm, 90mm	бр.	3,00		
24	*000000419	Обратна клапа DN80	бр.	1,00		
25	*000000421	Намалител DN 100/dn 80	бр.	1,00		
26	*000000422	Намалител DN 125/dn 80	бр.	1,00		
27	*000000107	Намалител DN 300/dn 250	бр.	1,00		
28	*000000423	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУФА ЗА ЧУГ.ТРЪБИ Ф300	бр.	1,00		
29	*000000425	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УНИВЕРСАЛНА МУФА DN250	бр.	1,00		
30	*000000426	ДОСТАВКА И МОНТАЖ УНИВЕРСАЛНА МУФА ЗА ПЕВП.ТРЪБИ Ф125	бр.	1,00		
31	*000000428	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УНИВЕРСАЛНА МУФА DN50	бр.	1,00		
32	*000000429	Метална решетка на ямката 400/400мм	бр.	1,00		
33	8243177100	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪПАЛО ф18	10 бр.	0,90		
34	*000000430	Еднофланшово парче с опорен фланец DN250, L=1000mm	бр.	1,00		

35	*000000431	Еднофланшово парче с опорен фланец DN300, L=1000mm	бр.	2,00		
36	*000000432	Еднофланшово парче с опорен фланец DN125, L=1000mm	бр.	1,00		
37	*000000433	Еднофланшово парче DN50, L=1000mm	бр.	1,00		
38	*000000434	Еднофланшово парче DN80, L=500mm	бр.	1,00		
39	*000000436	Еднофланшово парче DN50, L=1025mm	бр.	1,00		
40	*000000437	Еднофланшово парче DN250, L=520mm	бр.	1,00		
41	*000000439	Двуфланшово парче DN80, L=650mm	бр.	1,00		
42	*000000441	Регулатор за налягане и дебит с водомер DN80	бр.	1,00		
43	*000000443	Вентилационна тръба DN100 -ниско ниво	бр.	1,00		
		РШ-6 за Мокрен				
		ГТ-от км 24+168 до км 26+317- I ви етап / РШ-7 за ГТ-1 и ГТ-2				
1	8101106221	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>>	м3	15,00		
2	8101402120	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04-024>>	м3	50,00		
3	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	85,00		
4	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	7,00		
5	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	58,00		
6	*351100140	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ	м3	85,00		
7	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	85,00		
8	8101110100	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	15,00		
9	8101114112	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	65,00		
10	8102051320	КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05-	м2	180,00		
11	8102061030	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ бдо12ММ ОТ АЗ <<02-06-003>>	кг	2 595,00		
12	8104074123	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-БПОМПА <<04-07-0181>>	м3	2,50		
13	8104074124	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07-	м3	42,30		
14	*059330836	ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60	бр.	2,00		
15	*000000444	Фланшов адаптор DN50	бр.	2,00		
16	*000000445	Фланшов адаптор DN80	бр.	1,00		
17	*000000446	Фланшов адаптор DN250	бр.	1,00		
18	*000000109	Фланшов адаптор DN125	бр.	1,00		
19	*000000447	Тройник фланшов DN80/dn50	бр.	1,00		

20	*000000448	Тройник фланшов DN80/dn80	бр.	1,00		
21	*000000449	Тройник фланшов DN200/dn200	бр.	1,00		
22	*000000450	Тройник фланшов DN125/dn80	бр.	1,00		
23	*000000451	Спирателен кран DN80 с изолация на болтовете	бр.	2,00		
24	*000000452	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN50	бр.	1,00		
25	*000000453	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф125-ЧУГУН	бр.	2,00		
26	*000000454	Предпазно чугунено гърне H=150mm, 90mm	бр.	4,00		
27	*000000455	Обратна клапа DN80	бр.	1,00		
28	*000000456	Обратна клапа DN125	бр.	1,00		
29	*000000457	Намалител DN 100/dn 80	бр.	1,00		
30	*000000458	Намалител DN 80/dn 50	бр.	1,00		
31	*000000115	Намалител DN 250/dn 200	бр.	1,00		
32	*000000460	Намалител DN 200/dn 80	бр.	1,00		
33	*000000117	Намалител DN 200/dn 125	бр.	1,00		
34	*000000462	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА УНИВЕРСАЛНА МУФА DN100	бр.	1,00		
35	*000000464	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УНИВЕРСАЛНА МУФА DN80	бр.	1,00		
36	*000000465	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УНИВЕРСАЛНА МУФА DN250	бр.	1,00		
37	*000000058	ДОСТАВКА И МОНТАЖ УНИВЕРСАЛНА МУФА ЗА ПЕВП.ТРЪБИ Ф200	бр.	1,00		
38	*000000466	Метална решетка на ямката 400/400mm	бр.	2,00		
39	8243177100	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪПАЛО ф18	10 бр.	1,00		
40	*000000467	Коляно фланшово DN50-90°	бр.	1,00		
41	*000000468	Еднофланшово парче с опорен фланец DN250, L=1000mm	бр.	1,00		
42	*000000119	Еднофланшово парче с опорен фланец DN200, L=1000mm	бр.	1,00		
43	*000000470	Еднофланшово парче с опорен фланец DN100,L=1000mm	бр.	1,00		
44	*000000471	Еднофланшово парче DN80, L=395mm	бр.	1,00		
45	*000000121	Еднофланшово парче DN80, L=305mm	бр.	1,00		
46	*000000472	Еднофланшово парче DN80, L=1335mm	бр.	1,00		
47	*000000473	Еднофланшово парче DN50, L=1610mm	бр.	1,00		
48	*000000474	Еднофланшово парче DN250, L=455mm	бр.	1,00		
49	*000000475	Еднофланшово парче DN125, L=390mm	бр.	1,00		

50	*000000126	Двуфланшово парче DN125, L=600mm	бр.	1,00		
51	*000000476	Двуфланшово парче DN 80, L=400mm	бр.	1,00		
52	*000000477	Двуфланшово парче DN 50, L=3000mm	бр.	1,00		
53	*000000551	Регулатор за налягане и дебит с водомер DN80	бр.	1,00		
54	*000000280	Регулатор за налягане и дебит с водомер DN50	бр.	1,00		
55	*000000480	Вентилационна тръба DN100 -ниско ниво	бр.	2,00		
		РШ-7 за ГТ-1 и ГТ-2				
		ГТ-от км 24+168 до км 26+317- I ви етап / Шахти Въздушник				
1	8101106221	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>>	м3	2,00		
2	8101402120	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04-024>>	м3	8,00		
3	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	10,00		
4	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	1,00		
5	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	9,00		
6	*351100140	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ	м3	10,00		
7	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	10,00		
8	8101110100	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	2,00		
9	8101114112	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	10,00		
10	8102051320	КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05-ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ АЗ <<02-06-003>>	м2	50,00		
11	8102061030	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-БПОМПА <<04-07-0181>>	кг	385,00		
12	8104074123	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ	м3	0,50		
13	8104074124	МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07-ДОСТАВКА И МОНТАЖ УНИВЕРСАЛНА МУФА ЗА ПЕВП.ТРЪБИ Ф250	м3	7,00		
14	*000000399	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0,95м ф250-ЧУГУН	бр.	1,00		
15	*000000401	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ФЛАНШОВ 250/50-ЧУГУН	бр.	2,00		
16	*000000402	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN50	бр.	1,00		
17	*000000404	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК DN50	бр.	1,00		
18	*000000405	ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60	бр.	1,00		
		Шахти Въздушник				
		ГТ-от км 24+168 до км 26+317- I ви етап / Опорни блокове				
1	8101106221	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>>	м3	1,00		
2	8101402120	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04-024>>	м3	2,00		

3	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	2,00		
4	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	1,00		
5	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	3,00		
6	*351100140	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ	м3	3,00		
7	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	3,00		
8	8101110100	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	1,00		
9	8101114112	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	3,00		
10	8102051320	КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05-	м2	25,00		
11	8104074124	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07-	м3	3,00		
12	*000000145	ДЪГА ПЕВП Ф315-30	бр.	1,00		
13	*000000481	ДЪГА ПЕВП Ф315-60	бр.	1,00		
14	*000000147	ДЪГА ПЕВП Ф250-30	бр.	1,00		
15	*000000482	ДЪГА ПЕВП Ф250-45	бр.	1,00		
16	*000000483	ДЪГА ПЕВП Ф250-60	бр.	1,00		
17	*000000485	ДЪГА ПЕВП Ф250-90	бр.	1,00		
18	8255086180	НАПРАВА ЧЕЛНА ЗАВАРКА НА ТРЪБНО СЪЕДИНЕНИЕ ОТ ПЕВП Ф 200-315 ММ <<09-50-091>>	бр.	10,00		
		Опорни блокове				
		ГТ-от км 24+168 до км 26+317- I ви етап / Пресичане на път на км 24+558 /Вх.Ш,Из.Ш,Тр.част и Фас.парчета/				
1	*000000379	ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ПЪТИЩА В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м	50,00		
2	8101106221	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>>	м3	12,00		
3	8101402120	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04-024>>	м3	80,00		
4	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	25,00		
5	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	8,00		
6	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	85,00		
7	*351100140	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ	м3	25,00		
8	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	25,00		
9	8101110100	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	12,00		
10	8101114112	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	80,00		
11	8102051320	КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05-	м2	125,00		
12	8102061030	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ бдо12ММ ОТ АЗ <<02-06-003>>	кг	1 375,00		

13	8104074123	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-БПОМПА <<04-07-0181>>	м3	1,40		
14	8104074124	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07-	м3	25,00		
15	*000000380	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУФА ЗА ЧУГ.ТРЪБИ Ф300	бр.	1,00		
16	*000000381	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕДНОФЛ.ПАРЧЕ С ГЛ.КРАИ СЪС ЗАКОНТ.ФЛАНЕЦ-Ф300	бр.	2,00		
17	*000000382	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф300-ЧУГУН	бр.	2,00		
18	*000000383	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0,59-1,65м ф300-ЧУГУН	бр.	1,00		
19	*000000384	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО Ф300-ЧУГУН	бр.	2,00		
20	*000000385	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВУФЛАНШОВО ПАРЧЕ СЪС ЗАКОНТ.ФЛАНЕЦ-Ф300	бр.	2,00		
21	*000000386	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА L=6м Ф300- ЧУГУН	бр.	8,00		
22	*000000387	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ ф300 СЪС ЗАВАРЕН ЩУЦЕР 2"- ЧУГУН	бр.	1,00		
23	*059330836	ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60	бр.	2,00		
23	8243177100	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪПАЛО ф18	10 бр.	2,00		
24	*000000388	Метална решетка на ямката 400/400мм	бр.	2,00		
		Пресичане на път на км 24+558 /Вх.Ш,Из.Ш,Тр.част и Фас.парчета/ ГТ-от км 24+168 до км 26+317- I ви етап / Пресичане на път на км 26+303 /Вх.Ш.,Тр.част и Фас.парчета/				
1	*000000389	ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ПЪТИЩА В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м	29,00		
2	8101106221	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>>	м3	6,00		
3	8101402120	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04- 024>>	м3	40,00		
4	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	12,00		
5	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	4,00		
6	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	42,00		
7	*351100140	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ	м3	12,00		
8	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	12,00		
9	8101110100	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	6,00		
10	8101114112	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	40,00		
11	8102051320	КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05-	м2	65,00		
12	8102061030	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ бдо12ММ ОТ АЗ <<02-06-003>>	кг	715,00		
13	8104074123	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ- БПОМПА <<04-07-0181>>	м3	0,70		
14	8104074124	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07-	м3	12,50		
15	*000000390	ДОСТАВКА И МОНТАЖ УНИВЕРСАЛНА МУФА ЗА ПЕВП.ТРЪБИ Ф250	бр.	1,00		

16	*000000391	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕДНОФЛ.ПАРЧЕ С ГЛ.КРАИ СЪС ЗАКОНТ.ФЛАНЕЦ-Ф250	бр.	1,00		
17	*000000393	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф250-ЧУГУН	бр.	1,00		
18	*000000394	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0,59-1,65м ф250-ЧУГУН	бр.	1,00		
19	*000000395	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО Ф250-ЧУГУН	бр.	2,00		
20	*000000396	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВУФЛАНШОВО ПАРЧЕ СЪС ЗАКОНТ.ФЛАНЕЦ-Ф250	бр.	1,00		
21	*000000397	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА L=6м Ф250-ЧУГУН	бр.	5,00		
22	*059330836	ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60	бр.	2,00		
23	*000000398	Метална решетка на ямката 400/400мм	бр.	2,00		
24	8243177100	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪПАЛО ф18	10 бр.	2,00		
		Пресичане на път на км 26+303 /Вх.Ш.,Тр.част и Фас.парчета/				
		ГТ-от км 24+168 до км 26+317- I ви етап				
		ВТ-6 /Мокрен/- I ви етап / строителна				
1	8101307112	ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-061>>	м3	32,00		
2	*351100202	Изкоп в скални почви с багер-чук	м3	291,00		
3	8101106221	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>>	м3	290,00		
4	8101402120	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04-024>>	м3	2 613,00		
5	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	290,00		
6	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	2 613,00		
7	8101305100	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-039>>	м3	32,00		
8	8101409121	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СКАЛНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>>	м3	291,00		
9	8101110200	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-054>>	м3	32,00		
10	8101110100	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	290,00		
11	*059331435	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м	1 500,00		
12	8243195200	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА (Т.Г.НАФТА)	100 м2	15,00		
13	8243193000	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА	100 м2	15,00		
14	8101403220	НАТОВАРВАНЕ РАЗГЪРМЯНА СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-033>>	м3	300,00		
15	*351100185	ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 10КМ	м3	300,00		
16	8101409121	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СКАЛНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>>	м3	300,00		
17	8101114112	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	666,00		
		строителна				
		ВТ-6 /Мокрен/- I ви етап / монтажна				
1	*063020235	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕ100-РС Ф110/16А	м	2 151,00		

2	8255085110	МОНТАЖ НА РЕ100-РС ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА В ОТКРИТИ ИЗКОПИ Ф 110 ММ <<09-50-066>>	м	2 151,00		
3	8243141040	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	21,51		
4	8470077000	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ ДО Ф 404/427	м	2 151,00		
5	*351100205	Сигнална лента	м	2 151,00		
6	*351100002	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА С 2 ИЗОЛИРАНИ И 1 НЕИЗОЛИРАН ПРОВОДНИЦИ	м	2 151,00		
		монтажна				
		ВТ-6 /Мокрен/- I ви етап / Шахти Калник БТ				
1	8101106221	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>>	м3	5,00		
2	8101402120	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04-024>>	м3	25,00		
3	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	20,00		
4	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	3,00		
5	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	22,00		
6	*351100140	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ	м3	20,00		
7	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	20,00		
8	8101110100	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	5,00		
9	8101114112	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	25,00		
10	8102051320	КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05-ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ АЗ <<02-06-003>>	м2	85,00		
11	8102061030	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-БПОМПА <<04-07-0181>>	кг	715,00		
12	8104074123	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ	м3	0,70		
13	8104074124	МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07-ЗАСКАЛЯВАНЕ С ЕДРОЛОМЕН КАМЪК ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ПОДМИВАНЕ	м3	13,00		
14	8480720000	ДОСТАВКА И МОНТАЖ УНИВЕРСАЛНА МУФА ЗА ПЕВП.ТРЪБИ Ф125	м3	1,20		
15	*000000496	ДОСТАВКА И МОНТАЖ УНИВЕРСАЛНА МУФА ЗА ПЕВП.ТРЪБИ Ф125	бр.	2,00		
16	*000000497	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0,95м ф125-ЧУГУН	бр.	2,00		
17	*000000498	Тройник фланшов DN125/dn80	бр.	1,00		
18	*000000500	Коляно фланшово DN80-90°	бр.	1,00		
19	*000000501	Демонтажна връзка DN80	бр.	2,00		
20	*000000502	Спирателен кран DN80 с изолация на болтовете	бр.	1,00		
21	*000000504	Еднофланшово парче DN80, L=955mm	бр.	1,00		
22	*059330836	ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60	бр.	1,00		
23	*000000505	Метална решетка на ямката 400/400мм	бр.	1,00		

24	8243177100	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪПАЛО Ф18	10 бр.	1,00		
25	*000000507	Вентилационна тръба DN100 -ниско ниво	бр.	1,00		
		Шахти Калник БТ				
		ВТ-6 /Мокрен/- I ви етап / Шахти Въздушник				
1	8101106221	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>>	м3	4,00		
2	8101402120	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04-024>>	м3	16,00		
3	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	20,00		
4	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	2,00		
5	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	18,00		
6	*351100140	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ	м3	20,00		
7	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	20,00		
8	8101110100	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	4,00		
9	8101114112	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	20,00		
10	8102051320	КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05-ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ бдо12ММ ОТ АЗ <<02-06-003>>	м2	100,00		
11	8102061030	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-БПОМПА <<04-07-0181>>	кг	840,00		
12	8104074123	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ	м3	0,77		
13	8104074124	МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07-ДОСТАВКА И МОНТАЖ УНИВЕРСАЛНА МУФА ЗА ПЕВП.ТРЪБИ Ф125	м3	14,00		
14	*000000486	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0,95м ф125-ЧУГУН	бр.	4,00		
15	*000000487	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ФЛАНШОВ1125/50-ЧУГУН	бр.	4,00		
16	*000000488	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN50	бр.	2,00		
17	*000000490	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК DN50	бр.	2,00		
18	*000000491	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК DN50 С ДВОЙНО ДЕЙСТВИЕ	бр.	1,00		
19	*000000493	ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60	бр.	1,00		
20	*059330836	Шахти Въздушник	бр.	2,00		
		ВТ-6 /Мокрен/- I ви етап / Опорни блокове				
1	8101106221	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>>	м3	2,00		
2	8101402120	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04-024>>	м3	3,00		
3	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	3,00		
4	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	1,00		

5	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	4,00		
6	*351100140	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ	м3	3,00		
7	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	3,00		
8	8101110100	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	2,00		
9	8101114112	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	3,00		
10	8102051320	КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05-ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ	м2	25,00		
11	8104074124	МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07-	м3	4,00		
12	*000000494	ДЪГА ПЕВП Ф110-30	бр.	8,00		
13	*000000495	ДЪГА ПЕВП Ф110-60	бр.	4,00		
14	*000000162	ДЪГА ПЕВП Ф110-90	бр.	2,00		
15	*063021580	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф110	бр.	26,00		
		Опорни блокове				
		ВТ-6 /Мокрен/- I ви етап / Преминаване с хоризонтално сондиране на водни обекти				
1	8101106221	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>>	м3	25,00		
2	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	25,00		
3	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	25,00		
4	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	25,00		
7	8101110100	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	25,00		
8	8101114112	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	25,00		
9	*000000548	ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ВОДНИ ОБЕКТИ	м	25,00		
		Преминаване с хоризонтално сондиране на водни обекти				
		ВТ-6 /Мокрен/- I ви етап				
		ГТ-1 Военно Формир..32450 /- I ви етап / строителна				
1	8101307112	ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-061>>	м3	90,00		
2	*351100202	Изкоп в скални почви с багер-чук	м3	807,00		
3	8101106221	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>>	м3	135,00		
4	8101402120	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04-024>>	м3	1 212,00		
5	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	135,00		
6	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	1 212,00		
7	8101305100	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-039>>	м3	90,00		
8	8101409121	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СКАЛНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>>	м3	807,00		

9	8101110200	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-054>>	м3	90,00		
10	8101110100	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	135,00		
11	8101114112	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	333,00		
		строителна				
		ГТ-1 Военно Формир..32450 /- I ви етап / монтажна				
1	*063020235	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕ100-РС Ф110/16А	м	1 169,00		
2	8255085110	МОНТАЖ НА РЕ100-РС ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА В ОТКРИТИ ИЗКОПИ Ф 110 ММ <<09-50-066>>	м	1 169,00		
3	8243141040	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	11,69		
4	8470077000	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ ДО Ф 404/427	м	1 169,00		
5	*351100205	Сигнална лента	м	1 169,00		
6	*351100002	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА С 2 ИЗОЛИРАНИ И 1 НЕИЗОЛИРАН ПРОВОДНИЦИ	м	1 169,00		
		монтажна				
		ГТ-1 Военно Формир..32450 /- I ви етап / Опорни блокове				
1	8101106221	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>>	м3	1,00		
2	8101402120	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04-024>>	м3	1,00		
3	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	1,00		
4	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	1,00		
5	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	1,00		
6	*351100140	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ	м3	1,00		
7	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	1,00		
8	8101110100	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	1,00		
9	8101114112	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	1,00		
10	8102051320	КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05-ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ	м2	6,00		
11	8104074124	МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07-	м3	0,80		
12	*000000508	ДЪГА ПЕВП Ф110-30	бр.	1,00		
13	*000000510	ДЪГА ПЕВП Ф110-60	бр.	2,00		
14	*063021619	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф110	бр.	4,00		
		Опорни блокове				
		ГТ-1 Военно Формир..32450 /- I ви етап				
		ГТ-2 /Ново село Зона 1 ВС на САЩ/- I ви етап / строителна				
1	8101307112	ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-061>>	м3	243,00		
2	*351100202	Изкоп в скални почви с багер-чук	м3	2 194,00		

3	8101106221	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>>	м3	104,00		
4	8101402120	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04-024>>	м3	940,00		
5	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	104,00		
6	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	940,00		
7	8101305100	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-039>>	м3	243,00		
8	8101409121	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СКАЛНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>>	м3	2 194,00		
9	8101110200	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-054>>	м3	243,00		
10	8101110100	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	104,00		
11	8101114112	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	678,00		
		строителна				
		ГТ-2 /Ново село Зона 1 ВС на САЩ/- I ви етап / монтажна				
1	*063020265	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕ100-РС Ф200/16А	м	2 105,00		
2	*059330850	МОНТАЖ ТРЪБИ РЕ100-РС Ф200	м	2 105,00		
3	8243141080	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф200ММ	100 м.	21,05		
4	8470077000	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ ДО Ф 404/427	м	2 105,00		
5	*351100205	Сигнална лента	м	2 105,00		
6	*351100002	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА С 2 ИЗОЛИРАНИ И 1 НЕИЗОЛИРАН ПРОВОДНИЦИ	м	2 105,00		
		монтажна				
		ГТ-2 /Ново село Зона 1 ВС на САЩ/- I ви етап / Шахти Калник БТ				
1	8101106221	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>>	м3	10,00		
2	8101402120	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04-024>>	м3	50,00		
3	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	40,00		
4	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	6,00		
5	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	44,00		
6	*351100140	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ	м3	40,00		
7	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	40,00		
8	8101110100	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	10,00		
9	8101114112	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	50,00		
10	8102051320	КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05-ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ	м2	170,00		
11	8102061030	бдо12ММ ОТ АЗ <<02-06-003>>	кг	1 430,00		
12	8104074123	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ.-БПОМПА <<04-07-0181>>	м3	1,40		

13	8104074124	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- ЗАСКАЛЯВАНЕ С ЕДРОЛОМЕН КАМЪК ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ПОДМИВАНЕ	м3	26,00		
14	8480720000	ДОСТАВКА И МОНТАЖ УНИВЕРСАЛНА МУФА ЗА ПЕВП.ТРЪБИ Ф200	бр.	4,00		
15	*000000521	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0,95м ф200-ЧУГУН	бр.	4,00		
16	*000000522	Тройник фланшов DN200/dn80	бр.	2,00		
17	*000000523	Коляно фланшово DN80-90°	бр.	2,00		
18	*000000525	Демонтажна връзка DN80	бр.	4,00		
19	*000000526	Спирателен кран DN80 с изолация на болтовете	бр.	2,00		
20	*000000527	Еднофланшово парче DN80, L=955mm	бр.	2,00		
21	*000000529	ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60	бр.	2,00		
22	*059330836	Метална решетка на ямката 400/400мм	бр.	2,00		
23	*000000530	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪПАЛО ф18	10 бр.	2,00		
24	8243177100	Вентилационна тръба DN100 -ниско ниво	бр.	2,00		
25	*000000532	Шахти Калник БТ				
		ГТ-2 /Ново село Зона 1 ВС на САЩ/- I ви етап / Шахти Калник СТ				
1	8101106221	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>>	м3	8,00		
2	8101402120	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04- 024>>	м3	32,00		
3	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	40,00		
4	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	4,00		
5	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	36,00		
6	*351100140	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ	м3	40,00		
7	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	40,00		
8	8101110100	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	8,00		
9	8101114112	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	40,00		
10	8102051320	КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05- ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ АЗ <<02-06-003>>	м2	150,00		
11	8102061030	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ- БПОМПА <<04-07-0181>>	м3	1,00		
12	8104074123	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07- ДОСТАВКА И МОНТАЖ УНИВЕРСАЛНА МУФА ЗА ПЕВП.ТРЪБИ Ф200	м3	20,00		
13	8104074124	ДОСТАВКА И МОНТАЖ УНИВЕРСАЛНА МУФА ЗА ПЕВП.ТРЪБИ Ф200	бр.	4,00		
14	*000000533	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0,95м ф200-ЧУГУН	бр.	4,00		
15	*000000534	Тройник фланшов DN200/dn80	бр.	2,00		
16	*000000535					

17	*000000536	Коляно фланшово DN80-90°	бр.	2,00		
18	*000000537	Демонтажна връзка DN80	бр.	4,00		
19	*000000538	Спирателен кран DN80 с изолация на болтовете	бр.	2,00		
20	*000000540	Фланшов адаптор DN80	бр.	4,00		
21	*000000542	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0,95м ф80-ЧУГУН	бр.	2,00		
22	*059330836	ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60	бр.	2,00		
23	*000000543	Метална решетка на ямката 400/400мм	бр.	2,00		
24	8243177100	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18	10 бр.	2,00		
25	*000000544	Вентилационна тръба DN100 -ниско ниво	бр.	2,00		
26	*000000545	Жаба клапа	бр.	2,00		
27	8255085090	МОНТАЖ НА РЕ100-РС ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА В ОТКРИТИ ИЗКОПИ Ф 90 ММ <<09-50-065>>	м	160,00		
		Шахти Калник СТ				
		ГТ-2 /Ново село Зона 1 ВС на САЩ/- I ви етап / Шахти Въздушник				
1	8101106221	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>>	м3	8,00		
2	8101402120	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04-024>>	м3	32,00		
3	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	40,00		
4	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	4,00		
5	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	36,00		
6	*351100140	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ	м3	40,00		
7	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	40,00		
8	8101110100	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	8,00		
9	8101114112	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	40,00		
10	8102051320	КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАНИИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05-	м2	200,00		
11	8102061030	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>>	кг	1 540,00		
12	8104074123	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН.АРМ. НЕАРМ-БПОМПА <<04-07-0181>>	м3	2,00		
13	8104074124	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07-	м3	28,00		
14	*000000511	ДОСТАВКА И МОНТАЖ УНИВЕРСАЛНА МУФА ЗА ПЕВП.ТРЪБИ Ф200	бр.	8,00		
15	*000000512	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=0,95м ф200-ЧУГУН	бр.	8,00		
16	*000000060	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ФЛАНШОВ1200/50-ЧУГУН	бр.	4,00		
17	*000000514	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN50	бр.	4,00		

18	*000000515	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК DN50	бр.	3,00		
19	*000000517	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК DN50 С ДВОЙНО ДЕЙСТВИЕ	бр.	1,00		
20	*059330836	ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ф60	бр.	4,00		
		Шахти Въздушник				
		ГТ-2 /Ново село Зона 1 ВС на САЩ/- I ви етап / Опорни блокове				
1	8101106221	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>>	м3	1,00		
2	8101402120	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА <<01-04-024>>	м3	2,00		
3	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	2,00		
4	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	1,00		
5	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	3,00		
6	*351100140	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ	м3	3,00		
7	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	3,00		
8	8101110100	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	1,00		
9	8101114112	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	3,00		
10	8102051320	КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05-ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ	м2	25,00		
11	8104074124	МАСИВИ,НАСТИЛКИ,СТЕНИ.АРМ.И НЕАРМ-БПОМПА <<04-07-	м3	3,00		
12	*000000518	ДЪГА ПЕВП Ф200-30	бр.	5,00		
13	*000000519	ДЪГА ПЕВП Ф200-60	бр.	1,00		
14	*000000520	ДЪГА ПЕВП Ф200-90	бр.	1,00		
15	8255086180	НАПРАВА ЧЕЛНА ЗАВАРКА НА ТРЪБНО СЪЕДИНЕНИЕ ОТ ПЕВП Ф 200-315 ММ <<09-50-091>>	бр.	14,00		
		Опорни блокове				
		ГТ-2 /Ново село Зона 1 ВС на САЩ/- I ви етап / Преминаване с хоризонтално сондиране на водни обекти				
1	8101106221	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>>	м3	65,00		
2	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	65,00		
3	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	65,00		
4	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	65,00		
7	8101110100	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	65,00		
8	8101114112	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	65,00		
9	*000000548	ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ВОДНИ ОБЕКТИ	м	117,00		
		Преминаване с хоризонтално сондиране на водни обекти				
		ГТ-2 /Ново село Зона 1 ВС на САЩ/- I ви етап				
		ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД 1 ЕТАП /ПОДОБЕКТ/				